

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana komina stalowego przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Gródku
ADRES INWESTYCJI : Gródek 26, gm. Policzna, dz. nr ew. 423
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : Gródek 26, gm. Policzna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Surmacki (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2015-06-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-06-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Komin			
1	KNR AT-45 d.1 0101-03	Montaż komina jednociągowego ze stali P355 NHTC1o średnicy 610x12,5mm - 6 m wysokości komina wg rys. PW-03 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNR AT-45 d.1 0101-07	Komin jednociągowy ze stali P355 NHTC1 dla paliw stałych o średnicy przewodu 63 cm - każdy dalszy 1 m komina wg rys. PW-03 10	m m	10.000	10.000
3	KNR 7-12 d.1 0219-03	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej DN 610x12,5 mm (np. EPOKSYKOR AL) 16*2*3.14* 0.3	m ² m ²	30.144	30.144
4	KNR 7-12 d.1 0215-06	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy 610x12,5 mm np. Farba 078/1015 Hard Hat 16*2*3.14* 0.3	m ² m ²	30.144	30.144
5	KNR-W 2-02 d.1 0508-04	Pokrycie dachu blachą stalową płaską grubości 0.60 mm; 2.5*1.2*3.2	m ² m ²	9.600	9.600
6	KNR-W 2-02 d.1 0526-01	Rury spustowe okrągłe Rs60 - z blachy stalowej powlekanej 1.47	m m	1.470	1.470
7	KNR-W 2-02 d.1 0519-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej 3.20	m m	3.200	3.200
8	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 3.5*3.6	m ² m ²	12.600	12.600
9	KNR-W 2-02 d.1 0101-06	Cokół z bloczków betonowych gr. 24cm , h=14cm na zaprawie cementowej 2.4*2*0.24*0.14+0.24*0.14*3.2	m ³ m ³	0.269	0.269
10	TZKNBK VII d.1 -116	Izolacja sucha pozioma z papy termozgrzewalnej - cokołu (2.4*2*0.14+0.14*3.2)*0.35	m ² m ²	0.392	0.392
11	NNRNKB d.1 202 0189-01	Mur z bloczków z betonu komórkowego o gr.24 cm na zaprawie klejowej 2.4*(1.47+0.24+2.31-0.24)/2*2+3*1.47	m ² m ²	12.330	12.330
12	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie 2.4*(1.47+2.31)/2*2+3*1.47	m ² m ²	13.482	13.482
13	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.4*(1.47+2.31)/2*2+3*1.47	m ² m ²	13.482	13.482
14	KNP 08 d.1 7229-03.01	Ceowniki C 65 mm mocowane na ścianie 5	szt. szt.	5.000	5.000
15	KNR AT-44 d.1 0301-01	Nadproża drzwi z belek 2xL 19/120 1.1*2	m belki m belki	2.200	2.200
16	d.1 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drabinki i osłony stalowej komina ze stali 35.168	m ² m ²	35.168	35.168
17	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o wym. 70/200 cm 2*0.7	m ² m ²	1.400	1.400
18	KNP 05 d.1 0460-03.01	Wymiana czopucha wraz z podejściami pod dw kotły 1	m m	1.000	1.000
19	KNR 7-09 d.1 0111-03	Spawanie ręczne rur stalowych ze stali P355. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 610 mm grubość ścianki do 12.5 mm	złącz.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	złącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.37	m ² m ²	5.370	
				RAZEM	5.370
21	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 5.37	m ² m ²	5.370	
				RAZEM	5.370
22	KNR 2-02 d.1 0262-01	Wieniec żelbetowy 0.24*(2.5*2+3.2)*0.24	m ³ m ³	0.472	
				RAZEM	0.472
23	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 12 mm 4*(2.5*2+3.2)*0.888/1000	t t	0.029	
				RAZEM	0.029
24	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 6 mm (strzemiona) 4*(2.5*2+3.2)*0.222/1000	t t	0.007	
				RAZEM	0.007
2		Fundament			
25	KNR 2-02 d.2 0282-05	Montaż dodatkowych śrub kotwiących komin do fundamentu 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000